

工程预算审核书

工程名称: 云浮市云城区南盛镇七洞小学运动场维修改造工程

工程造价: RMB 232971.14 元

工程造价: 贰拾叁万贰仟玖佰柒拾壹元壹角肆分

建设单位: 云浮市云城区南盛镇中心小学 (盖章)

法定代表人或其委托代理人: 梁晓峰 (签字或盖章)

日期: 2026 年 7 月 2 日

审核单位: 瑞函项目管理有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人: 江于印长 (签字或盖章)

审核人: 赖春玲 (造价师盖专用章)

复核人: 王凌云 (造价师盖专用章)

日期: 2026 年 7 月 2 日

云浮市云城区南盛镇七洞小学运动场维修改造工程

预算审核情况说明

云浮市云城区南盛镇中心小学：

我公司根据送审的资料文件，遵循客观公正、实事求是的原则，从项目的工程量、综合单价、材料单价、计费程序等方面对云浮市云城区南盛镇七洞小学运动场维修改造工程进行审核，现将审核结果报告如下：

一、工程概况

（一）建设单位：云浮市云城区南盛镇中心小学；

（二）项目特征：云浮市云城区南盛镇七洞小学运动场维修改造工程。

二、审核范围

云浮市云城区南盛镇七洞小学运动场维修改造工程。

三、审核依据及人工材料

（一）本工程材料价格参考云浮市 2026 年第一季度《云浮工程造价信息》计取，缺项部分参照当地市场价调查及《广东造价通》计取；

（二）委托方提交的预算书、施工图纸资料等。

四、审核情况：

运动场

运动场改造部分

1、清单计价表第 5 项丙烯酸篮球场专用涂料，送审工程量 437.35m²，送审综合单价为 53.26 元/m²，工程量不变，审核综合单价 51.1 元/m²，综合合价核减 944.67 元，核减原因：主材价过高经查询市场价综合考虑调整。

2、清单计价表第 8 项零星砌砖，送审工程量 4.67m³，审核工程量

4. 34m³, 单价无增减, 核减金额 224.22 元, 核减原因: 工程量差异。

3、清单计价表第 9 项零星项目一般抹灰, 送审工程量 31.15m², 审核工程量 28.91m², 单价无增减, 核减金额 66.15 元, 核减原因: 工程量差异。

排水改造部分

1、清单计价表第 5 项雨水口, 送审工程量 13 座, 送审综合单价为 510.2 元/座, 工程量不变, 审核综合单价 485.2 元/座, 综合合价核减 325 元, 核减原因: 材料信息价调整。

五、审核结果

送审预算造价: 235447.04 元

审核预算造价: 232971.14 元

核减金额: 2475.90 元

核减率: 1.05%

详见工程预算审核书。



工程项目清单汇总表

工程名称：云浮市云城区南盛镇七洞小学运动场维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云城区南盛镇七洞小学运动场维修改造工程

第 1 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云城区南盛镇七洞小学运动场维修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
5	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 100mm厚4%水泥碎石稳定层 2. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度 (cm):10 3. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 4. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4% 换为【碎石】	m2	1687.02	25.79	43508.25
6	010502030003	地坪	1. 部位:运动场混凝土硬底化 2. 面层厚度:100mm厚 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C25	m2	1687.02	48.66	82090.39
7	080307002001	施工缝	1. 新混凝土地面每6m设机界伸缩缝, 沥青填缝料填满。 2. 缩缝	m	442.72	10.42	4613.14
8	011101003001	丙烯酸篮球场专用涂料	1. 面漆材料种类、厚度:2mm丙烯酸篮球场专用涂料(分层施工) 2. 含画线(白色, 线宽均为50mm)	m2	437.35	51.1	22348.59
9	010501001001	基础垫层	1. 部位:花基垫层 2. 厚度:50mm 3. 材料品种、强度要求、配比:混凝土 C20	m3	0.54	405.57	219.01
10	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:花基 2. 基础垫层模板	m2	9.04	28.62	258.72
本页小计							153038.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云城区南盛镇七洞小学运动场维修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 砖砌花基120厚 2. 砖品种、规格、强度等级: 灰砂砖 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	4.34	679.46	2948.86
12	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位: 花基 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 15厚1:2.5水泥砂浆抹光	m2	28.91	29.53	853.71
		排水改造部分					14938.58
13	010102002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	18.38	7.95	146.12
14	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1.64	19.51	32
15	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	16.74	22.95	384.18
16	040501005001	塑料管	1. 垫层 石屑 2. 管(基)坑回填石屑 6. 双壁波纹管安装 [PVC-U或HDPE] (承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 200 7. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 8. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 9. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m	109.11	73.95	8068.68
本页小计							12433.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云城区南盛镇七洞小学运动场维修改造工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：云浮市云城区南盛镇七洞小学运动场维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：云浮市云城区南盛镇七洞小学运动场维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：云浮市云城区南盛镇七洞小学运动场维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3. 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”;

专业工程暂估价明细表

工程名称：云浮市云城区南盛镇
七洞小学运动场维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”

增值税计价表

工程名称：云浮市云城区南盛镇七洞小学运动场维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 云浮市云城区南盛镇七洞小学运动场维修改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅 度系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1	人工费	元	37286	0.99					
2	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	0.0083	4.98					
3	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	0.7419	4.49					
4	圆钉 综合	kg	0.9131	5.1					
5	圆钉 50~75	kg	1.7836	5.1					
6	水砂纸	张	15.166	0.7					
7	钢锯片 Φ300	片	1.948	239.52					
8	合金钎头 Φ150	个	0.1096	127.49					
9	复合普通硅酸盐 水泥 P.C 32.5	t	14.863	330					
10	碎石	m3	235.68	120					
11	石屑	m3	21.665	75					
12	灰砂砖 240×115×53	千块	4.8903	330					
13	板枋材 综合	m3	0.0669	1200					
14	松杂板枋材	m3	0.0816	1200					
15	丙烯酸篮球场专 用涂料	kg	900.94	11					
16	石油沥青 60~100#	t	0.2524	3150					
17	丙烯酸篮球场专 用加填料	kg	43.735	11					
18	柴油	t	0.0354	8410					
19	润滑脂	kg	1.5275	31.29					
20	隔离剂	kg	0.904	6.38					
21	脱模剂	kg	0.4628	4.63					
22	焊接钢管 DN40	m	0.0327	12.3					
23	橡胶管 综合	m	1.6367	15.45					
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 云浮市云城区南盛镇七洞小学运动场维修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅 度系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
24	水	m3	161.02	3.9					
25	其他材料费	元	385.15	1					
26	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.575	315					
27	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	172.08	325					
28	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	2.3384	320					
29	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥ 5mm M20	m3	0.831	350					
30	履带式推土机 功率75(kW)	台班	2.6299	1093.87					
31	履带式单斗液压 挖掘机 斗容量	台班	0.2805	1514.61					
32	履带式单斗挖掘 机(带液压镐) 斗容量1(m3)	台班	5.9018	1735.1					
33	轮胎式装载机 斗容量2(m3)	台班	0.6748	881.15					
34	平地机 功率 90(kW)	台班	0.0506	1020.1					
35	平地机 功率 120(kW)	台班	0.1181	1242.63					
36	钢轮内燃压路机 工作质量8(t)	台班	0.2193	513.46					
37	钢轮内燃压路机 工作质量15(t)	台班	1.687	736.94					
38	电动夯实机 夯 击能量	台班	0.5542	30.68					
39	电动夯实机 夯 击能力 20~62(kN·m)	台班	0.5925	35.36					
40	载货汽车 装载 质量	台班	0.0099	581.5					
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云城区南盛镇七洞小学运动场维修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅 度系数 r (%)	价格信息 Gi (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	量6(t)								
41	载货汽车 装载 质量8(t)	台班	0.0931	664.47					
42	自卸汽车 装载 质量8(t)	台班	0.8098	784.41					
43	自卸汽车 装载 质量12(t)	台班	0.8098	1150.55					
44	自卸汽车 装载 质量15(t)	台班	1.0584	1279.89					
45	机动翻斗车 装 载质量1(t)	台班	0.3892	316.69					
46	洒水车 罐容量 6000(L)	台班	0.3711	730.99					
47	混凝土振捣器 (插入式)	台班	0.1037	11.04					
48	混凝土振捣器 (平板式)	台班	21.088	12.33					
49	稳定土厂拌设备 125(m ³ /h) 内	台班	0.3374	2553.08					
50	混凝土切缝机 功率7.5(kW)	台班	2.767	35.4					
51	木工圆锯机 直 径500(mm)	台班	0.0289	29.63					
52	平面磨石机 功 率3(kW)	台班	3.4988	23.22					
53	橡胶圈 DN200	个	22.477	12.91					
54	HDPE双壁波纹管 DN200	m	110.2	30.5					
55	铸铁平篦 400×600	套	13	120					
56	预拌水泥砂浆	m ³	0.3763	0					
57	预拌水泥砂浆 M7.5	m ³	1.0535	0					
58	预拌水泥防水砂 浆 1:2	m ³	0.3411	0					
59	水泥石屑(碎石) 混合料	m ³	172.08	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 云浮市云城区南盛镇七洞小学运动场维修改造工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。