

工程预算审核书

(只作为进度款拨付依据)

建设工程名称: 云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程

送审预算金额 (元): 1083907.47

审定预算金额 (元): 1074335.33

项目建设单位 (盖章):



2026 年 7 月 22 日

审核单位 (盖章): 云浮市云城区财政事务服务中心投资审核室



2026 年 7 月 22 日

备案单位 (盖章): 云浮市云城区财政局



2026 年 7 月 22 日

云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程

预算审核情况说明

云浮市云城区南盛镇中心小学：

我中心委托天栋建设管理有限公司，对贵单位送审的《云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程》的预算，依据有关工程造价法规政策及规定进行审核，相关情况如下：

一、基本情况

1、送审项目总投资规模：120万元，资金来源：2026年城乡义务教育补助（第二批）中小学校舍安全保障长效机制补助中央资金，送审项目属一般工程，建设类型为建筑与装饰工程，主要建设内容：1、对教学楼的楼板、部分梁柱进行排危加固；2、对屋面层防水隔热改造，拆除原有破损砖砌女儿墙，重新安装不锈钢栏杆；3、凿除教学楼教室原有墙面抹灰层和地面水泥砂浆，重新批荡、铺贴墙、地砖；拆除风扇、荧光灯后重新安装；4、对二号教学楼楼梯间屋面拆除原有装饰并重新铺树脂瓦。

2、项目建设相关证明材料的情况说明：云浮市云城区教育局文件（云区教请[2026]10号）、云城区人民政府办公室文件呈批表、云浮市云城区财政局文件（云区财教[2025]58号）、云浮市云城区财政局文件（云区财教[2025]83号）、广东省财政厅文件（粤财科教[2025]254号）、云浮市云城区教育局文件（云区教函[2026]41号）及云浮市云城区财政局复函、云浮市云城区财政局（资金证明）。

3、该项目设计单位是：云浮市建筑设计院有限公司，预算造价编制单位是：中汕项目管理有限公司。

4、委托审核时间：2026年6月29日；预算审核完成时间：2026年7月15

日。

二、审核依据

1、建设单位报送的该项目的施工图纸及预算书。

2、《广东省建设工程预算编制办法》、《广东省建设工程工程量清单计价办法》GB 50500-2024、广东省 2018 年相关定额套价。

3、《关于发布 2026 年 5 月广东省房屋建筑等工程价格指数和造价指数的通知》（粤标定函〔2026〕14 号）。

4、材料取价：本次审核选用广东省云浮市建设工程造价管理站发布的 2026 年第一季度及 2026 年 5 月份《云浮工程信息价》及邻近地区同季度信息价，缺项部分参照当地市场价询价及周边城市最新信息价综合计取。

三、审核情况

根据建设单位提供的资料，依据相关造价管理规定，审定“云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程”预算价 1074335.33 元，对比送审预算价 1083907.47 元，核减 9572.14 元，核减率为 0.88%。

（一）审核具体情况如下：

建筑工程

1、清单“板 碳纤维布单层”（二层楼板），送审工程量不变，送审综合单价为 535.79 元/m²，审核综合单价为 523.86 元/m²，综合合价核减 2457.23 元，核减原因：材料“碳纤维布”根据询价平台市场价调整价格调整；

2、清单“板 碳纤维布单层”（三层、屋面层楼板），送审工程量不变，送审综合单价为 535.79 元/m²，审核综合单价为 523.86 元/m²，综合合价核减 4914.44 元，核减原因：材料“碳纤维布”根据询价平台市场价调整价格调整；

3、清单“屋面卷材防水”（SBS 改性沥青防水卷材），送审工程量不变，送审综合单价为 36.94 元/m²，审核综合单价为 35.7 元/m²，综合合价核减 558.16

元，核减原因：材料根据信息价调整；

（二）其他核增、减情况详见审核预算书；

工程项目清单汇总表

工程名称: 云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程

第 1 页 共 23 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程					757745.09
		建筑工程					629985.68
		二层楼板板底补强加固改造部分					156001.11
		拆除部分					5608.23
1	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位: 二层板底 2. 天棚面抹灰铲除一般抹灰 3. 拆除废料外运人工装自卸汽车运3km内 实际运距(km): 10	m2	345.76	16.22	5608.23
		改造部分					150392.88
2	011301001004	天棚抹灰	1. 部位: 二层板底 2. 基层类型: 天棚 3. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级: 表面采用25mm厚1:3水泥砂浆	m2	345.76	35.9	12412.78
3	011403001002	抹灰面油漆	1. 部位: 二层板底 2. 基层类型: 天棚 3. 刮腻子遍数: 满刮腻子两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 涂白色无机涂料两遍	m2	345.76	31.79	10991.71
4	011301001005	天棚抹灰	1. 部位: 二层板底 2. 基层类型: 天棚 3. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级: 用5mm厚抗裂砂浆抹平	m2	345.76	34.52	11935.64
5	070104026003	板 碳纤维布 单层	1. 部位: 二层板底 2. 材料种类、规格: 碳纤维布 300g/m ²	m2	205.97	523.86	107899.44
本页小计							148847.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
6	011402005002	金属构件除锈	1. 部位: 二层板底 2. 钢筋除锈 3. 金属面 环氧富锌漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	m2	27.89	11.73	327.15
7	011403001004	抹灰面油漆	1. 部位: 二层梁面 2. 基层类型: 天棚 3. 油漆品种、刷漆遍数: 涂白色无机涂料两遍	m2	387.85	17.6	6826.16
		三层、屋面层楼板板底补强加固改造部分					312002.34
		拆除工程					11216.45
8	011604003003	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位: 三层、屋面层板底 2. 天棚面抹灰铲除一般抹灰 3. 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	691.52	16.22	11216.45
		改造部分					300785.89
9	011301001008	天棚抹灰	1. 部位: 三层、屋面层板底 2. 基层类型: 天棚 3. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级: 表面采用25mm厚1:3水泥砂浆	m2	691.52	35.9	24825.57
10	011403001003	抹灰面油漆	1. 部位: 三层、屋面层板底 2. 基层类型: 天棚 3. 刮腻子遍数: 满刮腻子两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 涂白色无机涂料两遍	m2	691.52	31.79	21983.42
本页小计							65178.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	011301001007	天棚抹灰	1. 部位:三层、屋面层板底 2. 基层类型:天棚 3. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:用5mm厚抗裂砂浆抹平	m2	691.52	34.52	23871.27
12	070104026005	板 碳纤维布 单层	1. 部位:三层、屋面层板底 2. 材料种类、规格:碳纤维布 300g/m ²	m2	411.94	523.86	215798.89
13	011402005003	金属构件除锈	1. 部位: 二层板底 2. 钢筋除锈 3. 金属面 环氧富锌漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	m2	55.79	11.73	654.42
14	011403001005	抹灰面油漆	1. 部位:三层、屋面层梁面 2. 基层类型:天棚 3. 油漆品种、刷漆遍数:涂白色无机涂料两遍	m2	775.7	17.6	13652.32
		屋面改造部分					161982.23
		拆除工程					16983.19
15	011607001001	刚性层拆除	1. 凿除屋面原有防水砂浆层平均40厚 2. 屋面拆除 防水层拆除 水泥砂浆 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	422.67	30.63	12946.38
16	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 凿除内侧批荡层 200高 2. 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	3.14	11.42	35.86
本页小计							266959.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程

第 5 页 共 23 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	010902004001	屋面刚性层	1. 部位: 屋面层 2. 40厚C25细石混凝土保护层内配Φ6@200钢筋, 平面3m×3m设置分界缝, 宽10mm、深20mm的伸缩缝, 沥青填缝	m ²	380.83	53.69	20446.76
24	010902009001	屋面泛水防水	1. 部位: 屋面层 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3. 材料品种、规格: 屋面单组分聚氨酯防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm): 1.5 4. 接缝、嵌缝材料种类: 密封膏	m ²	69.3	76.41	5295.21
25	010502022001	反坎	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	4.48	581.31	2604.27
26	010505012001	反坎模板	1. 反坎模板	m ²	49.79	59.93	2983.91
27	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 304不锈钢管 Φ63mm×2mm厚、304不锈钢管 Φ42mm×1.5mm厚 2. 栏杆(板)材料种类、规格: 304不锈钢圆管 Φ63mm×2mm厚、304不锈钢圆管 Φ32mm×1.5mm厚、304不锈钢圆管 Φ58mm×2mm厚	m	124.47	269.55	33550.89
本页小计							64881.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程

工程名称：云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：二层课室 2. 凿除原有地面水泥砂浆20mm厚 3. 楼地面整体面层拆除 水泥砂浆面层 4. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	74.17	13.45	997.59
34	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：二层课室 2. 粗实线（课室四周）为凿20厚原抹灰层1200高 3. 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 4. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	28.72	11.42	327.98
		改造部分					10862.24
35	011102003001	块料楼地面	1. 部位：二层课室地面 2. 素水泥砂浆结合层一遍 3. 找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格：5厚纯水泥结合层贴10厚米黄色600×600防滑砖铺实拍平	m2	74.17	85.39	6333.38
36	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：二层课室四周1200高墙群墙体 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：重新用1:2.5水泥砂浆20厚打底	m2	28.72	23.98	688.71
本页小计							8347.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程

第 9 页 共 23 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程

第 10 页 共 23 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程 第 11 页 共 23 页

第 11 页 共 23 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		97252.36	
1.1		云城区南盛镇铁场小学 教学楼维修加固工程		97252.36	
1.1.1		建筑工程		78447.07	
1.1.1.1	011601006001	临时设施		10829.58	
1.1.1.2	011601007001	文明施工		9163.49	
1.1.1.3	011601008001	环境保护		8330.45	
1.1.1.4	011601009001	安全生产		25407.87	
1.1.1.5	011601001001	脚手架		5772.3	
1.1.1.6	011601002001	垂直运输		18943.38	
1.1.2		教学楼装饰工程		10081.81	
1.1.2.1	011601006001	临时设施		1239.65	
1.1.2.2	011601007001	文明施工		1048.94	
1.1.2.3	011601008001	环境保护		953.58	
1.1.2.4	011601009001	安全生产		2908.41	
1.1.2.5	011601002002	垂直运输		3931.23	
1.1.3		2号教学楼		402.87	
1.1.3.1	011601006001	临时设施		51.9	
1.1.3.2	011601007001	文明施工		43.91	
1.1.3.3	011601008001	环境保护		39.92	
1.1.3.4	011601009001	安全生产		121.76	
1.1.3.5	011601002003	垂直运输		145.38	
1.1.4		教学楼安装工程		8320.61	
1.1.4.1	031401011001	环境保护		1208.53	
1.1.4.2	031401010001	文明施工		1329.38	
1.1.4.3	031401009001	安全生产		3686.02	
1.1.4.4	031401012001	临时设施		1571.09	
1.1.4.5	031401001001	脚手架		525.59	
本页小计				97252.36	
合计				97252.36	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程

第 13 页 共 23 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程 第 15 页 共 23 页

工程名称: 云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程 第 15 页 共 23 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程

第 16 页 共 23 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程

第 17 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1	综合工日	工日	39.42	95.22					
2	人工费	元	225431 .1881	0.99					
3	热轧圆盘条 Φ10 以内	t	0.8828	3330					
4	镀锌低碳钢丝 Φ0 .7~1.2	kg	7.8674	4.49					
5	钢丝绳 Φ14.1~15	kg	1.9582	3.33					
6	钨棒	kg	7.0948	21.64					
7	吊装夹具	套	0.0089	163.8					
8	碳纤维布 300g/m2	m2	679.70 1	81.42					
9	木螺钉 M2~4×6~6 5	十套	44.928	0.16					
10	膨胀螺栓 M8	十套	27.54	2.85					
11	塑料胀管 D6~8	十套	47.52	0.54					
12	圆钉 50~75	kg	12.910 5	5.1					
13	镀锌瓦楞钩	十个	12.663	5.24					
14	风扇吊钩	个	91.8	1.63					
15	水砂纸	张	41.491 2	0.7					
16	低碳钢焊条 综合	kg	9.756	5.8					
17	低合金钢耐热焊条 综合	kg	2.5854	5.8					
18	不锈钢焊丝	kg	15.807 7	28					
19	二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	0.6677	10.01					
20	冲击钻头 Φ10	个	1.89	6.18					
21	冲击钻头 Φ6~8	个	3.0672	2.5					
22	不锈钢法兰座(装 饰用) Φ59	个	71.831 6	7.42					
23	复合普通硅酸盐水	kg	171.59	0.32					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程

第 18 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	泥 P.O 42.5		36						
24	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0697	330					
25	中砂	m ³	1.6132	120					
26	820型树脂瓦 3mm厚	m ²	42.2415	37.17					
27	松杂板枋材	m ³	1.1105	1200					
28	垫木	m ³	0.006	1410.45					
29	白色瓷砖墙裙 800×400	m ²	388.2736	68					
30	防滑砖 600×600	m ²	331.9156	37.52					
31	铝合金压条 综合	m	54.0156	17.95					
32	304不锈钢扶手2mm厚 Φ63	m	124.47	23.4					
33	304不锈钢扶手1.5mm厚 Φ42	m	122.62	18.7					
34	环氧富锌底漆	kg	0.7918	11.06					
35	环氧面漆	kg	135.9402	16.35					
36	涂白色无机涂料底漆	kg	240.3306	16.81					
37	涂白色无机涂料面漆	kg	272.4628	16.81					
38	腻子粉 成品(一般型)	kg	1347.9453	2.21					
39	聚氨酯防水涂料双组份 I型	kg	212.9115	10.04					
40	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	1246.632	11.16					
41	橡胶沥青防水涂料	kg	9.0026	9.36					
42	石油沥青 30#	kg	304.848	3.05					
43	聚氯乙烯防水卷材(II型) 1.5mm厚	m ²	520.4853	14.08					
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程

第 19 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
44	SBS改性沥青防水卷材 (II) 型 3mm 厚	m2	560.54 69	20					
45	CY409液	kg	181.85 25	10.99					
46	聚氨酯嵌缝胶	kg	10.127 9	10.92					
47	密封膏	kg	124.92 76	6.45					
48	嵌缝料	kg	4.979	0.53					
49	松节油	kg	5.5647	6.36					
50	环氧树脂 综合	kg	281.60 25	22.92					
51	滑石粉	kg	581.75 16	0.87					
52	丙酮	kg	69.391 3	8.87					
53	二丁酯	kg	50.297 9	5.56					
54	乙二胺	kg	25.149	12.9					
55	隔离剂	kg	4.979	6.41					
56	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.0792	28.43					
57	改性沥青卷材基层处理剂 水性	kg	157.54 55	5.46					
58	二氧化碳	m3	0.9411	4.3					
59	氩气	m3	44.435 8	11.34					
60	氧气	m3	2.6025	4.69					
61	乙炔气	kg	1.4314	12.11					
62	聚苯乙烯泡沫保温板 50mm厚	m2	388.44 66	15.5					
63	304不锈钢圆管2mm厚 Φ63	m	182.46	23.4					
64	304不锈钢圆管1.5mm厚 Φ32	m	863.24	11.7					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程

第 20 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
65	304不锈钢圆管2mm 厚 φ58	m	180.99	23.4					
66	铜芯聚氯乙烯绝缘 导线 BV-2.5mm ²	m	267.78 24	1.97					
67	塑料线槽配件 线 槽断面周长120以 内	个	420	0.22					
68	铜接线端子 DT-2. 5mm ²	个	219.24	0.96					
69	白棉纱	kg	8.5908	10.43					
70	聚合物抗裂砂浆	kg	13443. 1488	0.71					
71	其他材料费	元	4191.8 477	1					
72	其他材料费	元	67.032	1					
73	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	4.5248	315					
74	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m ³	17.480 1	325					
75	湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M15	m ³	31.982 4	345					
76	湿拌地面砂浆 地 面普通找平 M15	m ³	6.5411	370					
77	湿拌地面砂浆 地 面普通找平 M20	m ³	21.471 6	380					
78	汽车式起重机 提 升质量40(t)	台班	0.0572	1989.68					
79	载货汽车 装载质 量4(t)	台班	123.58 2	542.06					
80	载货汽车 装载质 量6(t)	台班	0.0996	591.44					
81	自卸汽车 装载质 量5(t)	台班	6.6594	636.15					
82	电动单筒快速卷扬 机 牵引力10(kN)	台班	50.219 7	287.99					
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程

第 21 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
83	卷扬机架 (单笼5t 内) 架高40(m内)	台班	50.219 7	46.33					
84	平台作业升降车 提升高度20(m)	台班	12.358 2	1045.34					
85	混凝土振捣器 (插 入式)	台班	0.896	11.22					
86	搅拌机	台班	39.113 7	506.01					
87	钢筋调直机 直径4 0(mm)	台班	0.2077	58.51					
88	钢筋切断机 直径4 0(mm)	台班	0.0952	51.69					
89	钢筋弯曲机 直径4 0(mm)	台班	0.2943	32.16					
90	木工圆锯机 直径5 00(mm)	台班	0.234	30.14					
91	电动打磨机 MR150 E	台班	226.15 5	67.77					
92	交流弧焊机 容量2 1(kV·A)	台班	1.1897	69.37					
93	交流弧焊机 容量4 0(kV·A)	台班	0.0453	131.74					
94	氩弧焊机 电流500 (A)	台班	3.4852	113.43					
95	二氧化碳气体保护 焊机 电流450(A)	台班	0.0753	129.32					
96	电动空气压缩机 排气量1(m3/min)	台班	0.0135	60.24					
97	内燃空气压缩机 排气量3(m3/min)	台班	134.70 44	243.99					
98	碳纤维浸渍胶	kg	206.22 75	34.51					
99	PVC线槽 39×19	m	630	2.16					
100	镀锌方管 50mm×1 00mm×2mm	t	0.147	3230					
101	槽钢 80mm×43mm* 5mm	t	0.3	3200					
102	预拌水泥砂浆 1:1	m3	1.9422	0					
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程

第 22 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
103	预拌水泥砂浆 1:2	m3	8.5572	0					
104	预拌水泥砂浆 1:2 .5	m3	7.4684	0					
105	预拌水泥砂浆 1:3	m3	22.871 5	0					
106	预拌水泥砂浆 M5. 0	m3	0.0095	0					
107	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m3	20.196	0					
108	预拌混凝土	m3	22.004 9	0					
109	镀锌低碳钢丝 φ4 .0	kg		4.49					
110	土工布	m2		10.4					
111	六角螺栓 综合	kg	94.511 2	0					
112	铁件 综合	kg	181.86 96	0					
113	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	2.4915	0					
114	防水胶合板 模板 用 18mm	m2		35.5					
115	304不锈钢弯头2mm 厚 φ63	个		22.73					
116	水	m3	73.819	0					
117	湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	m3	11.900 2	0					
118	载货汽车 装载质 量6(t)	台班		0					
119	木工圆锯机 直径5 00(mm)	台班		0					
120	塑料瓦脊	m		0					
121	环氧树脂	kg		26.95					
122	酚醛铁红防锈漆	kg		13.7					
123	铝拉铆钉 综合	十个		0					
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度;
 2 投标人根据投标报价填写投标报价;
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 云城区南盛镇铁场小学教学楼维修加固工程

第 23 页 共 23 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

